

REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU

Název objektu	Kostel sv.Mikuláše	Č.výk.	5
Č.p.	R.č.	19273 / 6-2818	
Adresa	Mikulášské náměstí		
Majitel	Církev římskokatolická		
Správce	Římskokatolická církev-děkanství-Turnov		
Historie objektu,architektonický popis			
<p>Původně gotický kostel z druhé poloviny 13. stol., jehož vznik je kladen do stejné doby jako založení města. Z roku 1357 pochází první písemná historická zpráva. Nejstarší dochovaná je věž, která byla pravděpodobně součástí původního opevnění města. Kostel vyhořel r. 1538 při požáru města a znovu r. 1707, poté byl roku 1722 barokně přestavěn. Další přestavba byla provedena v roce 1884. Při této přestavbě byla provedena úprava barokní podoby. Na konci 19. století byla přistavěna sakristie.</p> <p>Kostel je jednolodní, obdélná stavba, s pravouhlým presbytářem s novou sakristií po jižní straně a s mohutnou dvoupatrovou gotickou věží. V západním průčelí se nachází předsíň. Fasáda kostela je zdobena toskánskými pilastry, které nesou kladí, na věži lizénové rámy. Loď i presbytář sklenuty valenou klenbou s lunetami a pasy, kruchta je nesená třemi pilířovými arkádami, podklenuta hřebínkovou klenbou. Nástěnné a nástropní malby od J. Müllera z let 1884-85.</p> <p>Interiér: Hlavní oltář provedený po r. 1720, barokní, portálový, sloupový, s pilastrovým nástavcem, ve kterém je umístěn obraz sv. Jana Nepomuckého, se sochami sv. Josefa a Jana Evangelisty a s titul. obrazem sv. Mikuláše od R. Müllera z doby kol r. 1850; v nikách presbytáře pozoruhodné sochy. sv. Václava, Linharta, Víta, barokní práce z 1. pol. 18. stol., a sv. Jana Křtitele rokoková práce z poloviny 18. stol. Tři boční oltáře z doby kolem r. 1730, portálové, sloupové, kazatelna ze začátku 18. stol., barokní se soškami evangelistů v nikách, křtitelnice z černého mramoru z r. 1885. Tři figurální renesanční náhrobky Vartenberků z 2. pol. 16. století.</p>			
Stavebně technický stav			
<p>Současná podoba kostela je jednolodní stavba s věží, která je součástí nejstarší části stavby Vnější vzhled kostela je barokní přestavbou z první poloviny osmnáctého století.</p> <p>Základní nosná konstrukce je vyžděna z kamenného zdiva.Svislé nosné konstrukce vykazují minimální známky statických poruch. V sedmdesátých letech byla provedena stabilizace věže prstenci ze železového betonu. Objekt je částečně poškozen vzlínáním zemní vlhkosti. Zastropení je provedeno cihelnými klenbami. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, který je v částečně poškozen hnilobou a dřevokaznými houbami. Jako krytina jsou použity azbestocementové tvarovky respektive plech. Výplně otvorů jsou v dobrém stavu, okna jsou nově osazena, vstupní dveře opatřeny nevhodnými nátěry. Na počátku 90. let byla provedena nekvalitně rekonstrukce fasády, štuková vrstva nanesená na špatně očištěný a nesprávně penetrovaný povrch a dochází k odlupování v plotnách.</p>			
Závěrečná doporučení			

Respektovat a zachovat původní dispoziční schéma a siluetu objektu včetně umístění a vedení schodiště. Co nejméně zasahovat do historických konstrukcí – zastropení, zastřešení. Zachovat tvar zastřešení.

Provést stavebně technický průzkum objektu z hlediska vztlínání zemní vlhkosti a na základě jeho vyhodnocení provést potřebná opatření proti vztlínání zemní vlhkosti.

Provést vyspravení krovu a výměnu střešní krytiny. Provést opravu fasády. Na základě odborného průzkumu vyhodnotit a zrestaurovat jak dřevěné části tak kamenná ostění dveří včetně dobového kování. Doplnit respektive vyměnit povrchy přístupových a okapových chodníků.

Vyčistit rub kleneb a plochého stropu věže od stavebního rumu, který se zde nahromadil z minulých rekonstrukcí.



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :	Kostel Kostel
po obnově :	
Stav přípravy v r. 2003 :	

Rok plánované realizace : **2004**

Popis obnovy :	Oprava fasády věže kostela
Odhad nákladů :	2 000 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	200 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2005**

Popis obnovy :	Sanační omítky exteriéru – loď kostela.
Odhad nákladů :	1 500 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	150 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2006**

Popis obnovy :	Oprava střechy a krovu kostela. Vyklizení půdy.
Odhad nákladů :	700 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	70 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2007**

Popis obnovy :	Oprava omítek v interiéru kostela – věž a zimní kaple – sanační omítky.
Odhad nákladů :	300 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	30 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2008**

Popis obnovy :	Oprava omítek v interiéru kostela loď – sanační omítky.
Odhad nákladů :	400 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	40 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy	4 900.000,- Kč
------------------------------------	-----------------------