

REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU

Název objektu	Areál Děkanství	Č.výk.	29
Č.p.	87	R.č.	20512 / 6-2819
Adresa	Při kostele sv.Mikuláše		
Majitel	Církev římskokatolická		
Správce	Římskokatolická farnost-děkanství-Turnov		
Historie objektu,architektonický popis			
<p>Dvoupodlažní objekt zakrytý mansardovou střechou. Stávající podoba po citlivé úpravě ve čtyřicátých letech našeho století.</p> <p>V přízemí i patře známky několika předcházejících stavebních etap.</p> <p>První písemná historická zmínka je z roku 1612 (objekt uváděn jako škola) Děkanství od roku 1708, kdy byla pravděpodobně provedena zásadní přastavba původního objektu. V přízemí klenuté místnosti – klášterní klenby s rohovými lunetami. V roce 1940 byla provedena celková adaptace, v roce 1946 oprava tesařských konstrukcí zakrytí střechy. V roce 1958 zbourány části hospodářských budov.</p>			
Stavebně technický stav			
<p>Částečně podsklepená stavba.Svislé nosné konstrukce jsou vyžděna z kamenného zdiva v síle okolo 800 mm. a nevykazují známky podstatných statických poruch. Objekt je částečně poškozen vzlínáním zemní vlhkosti. Zastropení je provedeno cihelnými klenbami. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov, který je napaden cca. z 10 % hnilobou respektive dřevokaznými houbami. Jako krytina jsou použity azbestocementové šablony.Vnější výplně otvorů /okna,dveře/ jsou v průměrném stavu. Část objektu je vytápěna plynovým ústředním vytápěním.</p>			
Závěrečná doporučení			
<p>Respektovat a zachovat původní dispoziční schéma a siluetu objektu včetně umístění a vedení schodiště. Co nejméně zasahovat do historických konstrukcí – stěny, zastropení, krov. Zachovat tvar zastřešení včetně počtu a situování větracích vikýřů. Na základě odborného průzkumu vyhodnotit a zrestaurovat jak dřevěné části tak kamenná ostění vnějších a dveří včetně dobového kování. Zachovat původní dochované povrchy podlah, vnitřní výplně otvorů a veškeré architektonické detaily uvnitř budovy.</p>			



FOTODOKUMENTACE

Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou : po obnově :	Sídlo vikariátního a děkanského úřadu
Stav přípravy v r. 2003 :	

Rok plánované realizace : **2004**

Popis obnovy :	Sanační omítky fasády objektu.
Odhad nákladů :	440 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	176 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2005**

Popis obnovy :	Oprava krovu a střechy, výměna žlabů a svodů
Odhad nákladů :	200 000,-
Z toho vlastní zdroje :	20 000,-

Rok plánované realizace : **2006**

Popis obnovy :	Oprava omítek v interiéru děkanství, sanační omítky, rekonstrukce elektroinstalace
Odhad nákladů :	200 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	20 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2007**

Popis obnovy :	1.etapa opravy zdi pod děkanstvím
Odhad nákladů :	350 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	35 000,-Kč

Rok plánované realizace : **2008**

Popis obnovy :	2.etapa opravy zdi pod děkanstvím
Odhad nákladů :	100 000,-Kč
Z toho vlastní zdroje :	10 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy	1 290.000,- Kč
------------------------------------	-----------------------